

杰斯比高新材料（武汉）有限公司
EPP 工程塑料生产项目（三期）1#线
竣工环境保护验收监测报告表

武净（验）字 20200030

（终稿）

建设单位：杰斯比高新材料（武汉）有限公司

编制单位：武汉净澜检测有限公司

2021 年 5 月

建设单位法人代表：及川政春(OIKAWA MASA HARU)

编制单位法人代表：张贵兵

项 目 负 责 人：李林海

填 表 人：柯传伟

建设单位：杰斯比高新材料（武汉）有限公司 编制单位：武汉净澜检测有限公司

电话：15827230195

电话：027-81736778

传真：/

传真：027-65522778

邮编：430056

邮编：430074

地址：武汉市汉南区纱帽街陡埠大道 196 号

地址：湖北省武汉市东湖高新区光谷大道 303 号光谷芯中心文韵楼



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 181712050248

名称: 武汉净澜检测有限公司

地址: 武汉市东湖高新区光谷大道303号九思中心文韵楼

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由武
净澜检测有限公司承担。

许可使用标志



181712050248

发证日期: 2018年06月22日

有效期至: 2024年06月21日

发证机关: 湖北省质量技术监督局

请在有效期届满前3个月提出复查申请,不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

修改清单

2021 年 5 月 26 日，杰斯比高新材料（武汉）有限公司根据 EPP 工程塑料生产项目（三期）1#线竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收意见及修改内容如下：

序号	验收意见	修改内容
1	进一步完善企业自测等相关环境管理制度	已完善相关内容，见 P60-64
2	完善废气活性炭棉吸附等环保设施运行维护	已完善相关内容，见 P65

目录

表一 项目基本情况.....1

表二 主要生产工艺及排污分析.....3

 2.1 项目概况.....3

 2.2 工程建设内容.....4

 2.3 产品方案.....4

2.4 主要设备.....5

表三 主要污染源、污染物及处理措施.....8

表四 环境管理检查.....11

4.1 环境影响报告表主要结论与建议.....11

4.2 审批部门审批决定.....11

4.3 其他环保措施落实情况.....12

表五 验收监测质控保证及质量控制.....14

5.1 监测质量保证措施.....14

表六 验收监测内容.....15

6.1 有组织废气监测.....15

6.2 无组织废气监测.....15

6.3 噪声监测.....16

表七 验收监测结果.....17

7.1 工况.....17

7.2 有组织废气监测结果.....18

7.3 无组织废气监测结果.....19

7.4 噪声监测结果.....20

7.5 污染物排放总量核算.....21

表八 验收结论.....22

8.1 污染物排放监测结果.....22

8.2 建议.....22

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表.....23

附图附件

附图 1 地理位置示意图.....24

附图 2 周边环境关系图.....25

附图 3 平面布局图.....26

附件 1 委托书.....31

附件 2 批复.....32

附件 3 总量指标.....36

附件 4 工况证明.....37

附件 5 环境管理制度（节选）38

附件 6 应急预案.....43

附件 7 营业执照.....44

附件 8 危废协议.....45

附件 9 危废处置单位资质.....51

附件 10 危废转移联单.....52

附件 11 排污许可证.....55

附件 12 一期、二期验收批复.....56

附件 13 环境监测制度.....60

附件 14 环保设施运行维护记录.....65

附件 15 数据报告.....66

表一 项目基本情况

建设项目名称	EPP 工程塑料生产项目（三期）1#线				
建设单位名称	杰斯比高新材料（武汉）有限公司				
建设项目性质	新建 改扩建√ 技改 迁建				
建设地点	武汉市汉南区纱帽街陡埠大道 196 号				
主要产品名称	PP 微粒				
设计生产能力	2500 吨/年				
实际生产能力	2500 吨/年				
建设项目环评时间	2020 年 9 月	开工建设时间	2020 年 10 月		
调试时间	2021 年 3 月	验收现场监测时间	2021 年 3 月		
环评报告表审批部门	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局	环评报告表编制单位	武汉报春来环保科技有限公司		
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	/		
投资总概算	1000 万元（三期）	环保投资总概算	22 万元	比例	2.2%
实际总投资	500 万元（1#线）	实际环保投资	20 万元	比例	4%
验收监测依据	1、中华人民共和国国务院令 第 682 号《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 10 月； 2、环境保护部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4 号），2017 年 11 月 22 日； 3、生态环境部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响>的公告》（公告 2018 年第 9 号），2018 年 5 月 16 日； 4、《杰斯比高新材料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（三期）环境影响报告表》，武汉报春来环保科技有限公司，2020 年 9 月； 5、《关于杰斯比高新材料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（三期）环境影响报告表的批复》，武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局（武经开环管[2020]26 号），2020 年 9 月 21 日（见附件 2）； 6、《关于杰斯比高新材料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（三期）新增重点污染物总量指标的审核意见》，武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局，2020 年 9 月 2 日； 7、杰斯比高新材料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（三期）1#线竣工环境保护验收监测委托书（见附件 1）； 8、杰斯比高新材料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（三				

	期）验收监测方案，武汉净澜监测有限公司，2021 年 3 月 15 日。				
验收监测评价标准、标号、级别、限值	验收执行标准：				
	要素	标准名称	适用类别	标准限值	评价对象
	废气	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)	表 5	排气筒最高允许排放浓度 60mg/m ³	营运期废气
			表 9	企业边界任何 1 小时浓度限值 4.0mg/m ³	
		《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）	表 A.1	6.0mg/m ³ （监控点处 1h 平均浓度值）	
	废水	/	/	/	/
	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）	3 类	等效 A 声级 昼间：65dB；夜间：55dB	营运期噪声
	固体废物	一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单			一般固废
		《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单			危险废物

表二 主要生产工艺及排污分析

2.1 项目概况

日本株式会社 JSP 是一家生产高性能发泡树脂的跨国公司，生产的高性能发泡树脂 EPP 被广泛应用于汽车配件、高级电子、建筑家具、体育用品等方面。日本株式会社 JSP 于 2014 年 12 月在武汉经济技术开发区（汉南）成立杰斯比塑料（武汉）有限公司，开拓华中地区的市场。

杰斯比塑料（武汉）有限公司于 2015 年 9 月委托绿源工程设计研究有限公司编制完成了《EPP 工程塑料生产项目（一期）环境影响报告表》，该项目位于武汉市汉南区纱帽街陡埠大道 196 号，占地面积 20000 平方米，年产 EPP 工程塑料 3000 吨。该项目于 2015 年 10 月 8 日通过武汉市汉南区环境保护局环境保护验收（南环管[2015]34 号），详见附件 12。

2018 年，杰斯比塑料（武汉）有限公司在原有厂区内实施二期项目，年产 EPP 工程塑料 3000 吨，该项目于 2018 年办理了环评，并取得批复（武经开审批[2018]44 号），该项目于 2018 年 7 月 3 日通过武汉经济技术开发区（汉南）环境保护局环境保护验收（武经开（汉南）环验[2018]20 号），详见附件 12。

杰斯比塑料（武汉）有限公司决定在原有厂区实施“EPP 工程塑料生产项目（三期）”（以下简称本项目），项目总投资 1000 万元，在原有厂房内新增 2 条 EPP 工程塑料生产的前工序微粒生产线，建成后年产 PP 微粒 5000t，作为一期、二期原材料，即全厂可减少外购 PP 微粒量 5000t/a。本项目已在武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局备案，备案号为 2020-420113-29-03-025171。

杰斯比塑料（武汉）有限公司 2020 年 5 月委托武汉报春来环保科技有限公司承担“杰斯比高新材料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（三期）”环境影响评价工作。2020 年 9 月 21 日武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局对该项目的环境影响报告书进行了批复（武经开环管[2020]26 号）。该项目于 2020 年 10 月开工建设，目前已建设完成进入调试期。2020 年 7 月 14 日，企业名称变更为“杰斯比高新材料（武汉）有限公司”。目前本项目只上了 1 条生产线，此次验收范围只包含现有生产线，另一条生产线和二次发泡机待其竣工后另行验收。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 253 号）和国家环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）的要求和规定，2021 年 3 月杰斯比高新材料（武汉）有限公司委托武汉净澜检测有限公司，进行“EPP 工程塑料生产项目

（三期）1#线”的竣工验收监测工作。根据国家环保部《建设项目竣工环境保护验收技术规范污染影响类》等规范技术要求，我公司于 2021 年 3 月组织专业技术人员对该项目进行了实地踏勘和相关资料的收集工作，初步检查了环保设施的配置及运行情况，在此基础上，编制完成《杰斯比高新材料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（三期）1#线验收监测方案》。并依据《验收监测方案》对项目工程建设、工程环境保护设施的建设、管理、运行及其效果和污染物排放情况进行了全面的调查和监测，结合建设单位提供相关资料的基础上编制完成了《杰斯比高新材料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（三期）1#线竣工环境保护验收监测表》，为项目验收或备案提供依据。

2.2 工程建设内容

1) 项目位置

项目位于武汉市汉南区纱帽街陡埠大道196号，项目中心地理坐标为：30° 17' 55.74" N，114° 03' 47.12" E。厂区地理位置图见附图1。平面布局图见附图3。

2) 项目周边环境概况

项目西临幸福中路，北侧隔陡埠大道为幸福村居民，西侧、南侧和东侧为工业用地及工业厂房。厂区周围环境图见附图2。

3) 项目建设内容及规模

项目在原有厂房中新增用于 EPP 工程塑料生产的前工序微粒生产线。项目组成见下表：

表 2-1 建设内容一览表

工程	建设情况	环评建设内容	实际建设内容
主体工程	三期 1#生产线	不新增厂房，在原有厂房新增生产线，建成后年产 PP 微粒量 2500 吨	新增一条生产线，年产 PP 微粒量 2500 吨
公用工程	给水	项目用水主要来源于市政供水管网	依托原有
	排水	项目排水采用雨污分流，污污分流排水方式	依托原有
	供电	不新增供电设施	依托原有
环保工程	废气处理	挤出工序废气经集气罩收集后，引至 UV 光解+活性炭棉吸附装置处理后，通过高出地面 15m 排气筒排放	新建
	废水处理	扩建项目不新增生活污水，循环冷却水不外排	依托原有
	固体处理	危废暂存间及一般固废暂存间依托原有，危险废物交由湖北中油优艺环保科技有限公司集中处置	依托原有

4) 项目人员规模

原有厂区劳动定员 41 人。本项目不新增员工，年工作 251 天，实行 3 班制，每班工作 8 小时。

2.3 产品方案

项目建成后，年产 PP 微粒量 2500t。

2.4 主要设备

项目主要设备见下表。

表2-2 主要设备一览表

序号	设备名称	数量		型号
		环评	实际	
1	空气压缩机	1	1	VS75A-H
2	挤出机	2	1	/
3	切粒机	2	1	/
4	振筛机	3	1	Jan-00
5	风机	6	5	L42LD
6	混合机	2	1	/
7	包装罐	2	2	/
8	主材储料罐 2 台	0	2	/

2.5 原辅材料消耗及水平衡

1) 原辅材料

项目主要原辅材料年消耗见下表。

表 2-3 主要原辅材料消耗一览表

序号	原辅料名称	单位	数量	
			环评	实际
1	PP 颗粒料	t	2500	2500
2	色母	t	50	50

2) 水平衡

本项目不新增办公生活污水，不产生生产废水，故本项目运营期间无废水排出。本项目水平衡图见图 2-1。




图 2-1 本项目水平衡图（m³/a）

总厂区水平衡图见图 2-2。




图 2-2 全厂水平衡图 (m³/a)

2.6 项目工艺流程

项目工艺流程如下：




图 2-3 生产工艺流程图

工艺流程说明

原料混合：分别将聚丙烯（PP）颗粒和色母按比例投入混合机中进行搅拌均匀。项目混合原料为颗粒状，混料过程中没有粉尘产生。

挤出拉丝：混合均匀的物料进入挤出机的进料槽里，通过挤出机进行加热（约 200℃）使得原料达到熔融状态，然后通过挤出机进行挤出拉丝，此过程中会产生少量的挤出废气，以非甲烷总烃计。

冷却：挤出拉丝后的塑料丝条通过冷却水槽进行冷却，冷却方式采用水进行直接冷却

（冷却水不添加任何药剂），冷却过程中不会产生相关的废气；

切粒：经冷却过后的塑料丝条，根据要求对其进行一定规格的切粒，切好的塑料粒通过振筛机进行筛选，暂存储料桶中，切粒过程中不会产生相关的废水和废气。

筛选：切粒后的产品通过筛选，将不合格品筛选出来。合格的入库。

2.7 项目变动情况

项目无变动情况。

表三 主要污染源、污染物及处理措施

3.1 主要污染源、污染物处理及处理措施

1) 废气污染源、污染物及其处理排放流程

项目废气主要为挤出过程中产生的少量有机废气。主要污染物为挥发性有机物（按非甲烷总烃计）。

挤出废气经集气罩收集后，经“UV 光解+活性炭棉吸附装置”处理后，通过 15m 排气筒（1#）高空外排。



图 3-1 废气污染物处理设施

2) 废水污染源、污染物及其处理排放流程

本项目生产工序无废水产生，不新增工作人员，无新增办公生活污水产生。

3) 噪声来源及其降噪措施

项目噪声源主要为挤出机、混合机、切料机、风机等设备。

生产设备噪声主要采取选用低噪声设备，对生产车间内生产设备进行合理布局和减振处理等措施处理。

4) 固废来源及处理措施

项目不新增员工，因此不新增生活垃圾。项目产生固体废物包括一般固体废物和危险固体废物。

一般工业固废：废包装材料、不合格产品等，经统一收集后交由当地物资回收部门回收利用。

危废：主要为废活性炭棉（HW900-041-49，已产生5张）、废UV灯管（HW900-023-29）等，经专门的收集装置收集后暂存于危废暂存间，交湖北中油优艺环保科技有限公司等有资质的危废处理单位处置（见附件7）。



图3-2 危废间图片

危废暂存间为活动板房，面积为 10m²，底部设置有防漏层；暂存间设置危废标识，内部设置有危废标签及危废存储操作规程，各类危废分区存放，现场设置危废出入库台账。

3.2 环保设施投资及“三同时落实情况”

项目实际总投资 500 万，其中实际环保投资 20 万，占总投资 4%。项目环保投资及三同时落实情况见表 3-1。

表 3-1 环保投资及“三同时”验收一览表

类别	治理对象	污染防治措施	环保实际投资（万元）	实际建设情况	治理效果
废气	挤出废气	设置集气罩收集，经 UV 光解+活性炭棉吸附装置处理后由 15m 排气筒排放	16	集气罩+UV 光解+活性炭棉吸附装置+15m 排气筒	满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5、表 9 中标准
废水	废水	不新增废水	0	——	—
固废	一般固废	外售给物资回收公司处理	0	依托原有厂区设施	不外排

		外售给物资回收公司处理	0	依托原有厂区设施	
	危险废物	收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有危险废物资质的单位处理	0	依托原有厂区设施	
噪声	生产车间	低噪声设备、加设减振垫、消声器、隔声罩，合理布置生产设备等	4	低噪声设备、加设减振垫等	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求

3.3 项目废水、废气、厂界噪声监测点位




图 3-3 监测点位示意图

表四 环境管理检查

4.1 环境影响报告表主要结论与建议

项目环境影响评价报告表中对废水、废气、固体废物及噪声污染防治设施效果要求，工程建设对环境的影响及要求见表 4-1。

表 4-1 主要结论及建议一览表

类型	主要结论
废水	本项目不新增工作人员，无新增办公生活污水产生，本项目无生产废水产生，故本项目无新增废水产生。
废气	本项目营运期排放的废气主要为挤出废气（非甲烷总烃）。本项目挤出废气经集气罩收集后，经“UV 光解+活性炭棉吸附装置”处理，后由高出地面 15m 排气筒（1#）排放，其非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 及表 9 中相关标准限值要求，不会对周边大气环境产生明显的不良影响。
噪声	本项目新增噪声源主要为挤出机、切料机、振筛机等设备的运行噪声，噪声值约为 70~90dB（A），为了进一步减轻噪声对周边声环境及厂内工人的工作环境的影响，建设单位应合理布局，选用低噪声设备，并加强设备的维护，经预测项目东、南、西、北厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“3 类标准”，项目产生的噪声经距离衰减后，对周边环境的影响较小。
固体废物	本项目一般固废交给物资回收公司回收；危险固废交有资质单位处置。

4.2 审批部门审批决定

根据武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局出具的《关于杰斯比塑料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（三期）环境影响报告表的批复》（武经开环管[2020]26 号）。本项目环评批复内容落实情况见表 4-2。

表 4-2 环评批复内容落实情况一览表

序号	批复要求	执行情况
1	本项目不新增外排废水。	已落实。 本项目实际不新增外排废水。
2	本项目新增挤出废气经处理后,有组织废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 5 特别排放限值后高空排放；厂界无组织监控浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 9 规定的限值。	已落实。 经实测，有组织废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 5 特别排放限值；厂界无组织废气浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 9 限值。
3	通过设备选型和合理布局,对各类设备采取隔声、消音、减振等噪声治理措施,确保所在厂区厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)中的“3 类”标准限值要求。	已落实。 噪声主要采用隔声、消声、减震等治理措施，根据监测结果，厂界噪声昼、夜监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类限值。
4	项目产生的危险废物,应严格按照有关规	已落实。

	定交由有资质的单位进行妥善处理,落实危险废物转移联单制度,按规范和标准设置危险废物收集装置和建设危险废物临时贮存场所。生产过程中产生的一般固体废物严格按照“资源化、减量化、无害化”的原则进行处置,不得产生二次污染。	危废暂存于危废间,定期交湖北中油优艺环保科技有限公司处置。危废间设置符合要求,不产生二次污染。
--	---	---

4.3 其他环保措施落实情况

1) 项目建有环保机构并有环保人员,环保责任制明确,实施环境保护与各类设备的统一管理。环保机构定期对员工进行环境教育和环保技术培训,满足环保管理的基本要求。项目建立了较为完善的环保档案管理制度,各类环保档案由专职人员进行管理。

2) 项目制定了完善的消防应急预案,设有消防设施,并组织员工定期进行消防演练。

3) 制度管理

a、建立责任制度,明确相关负责人以及责任,负责人熟悉危险废物管理相关的法规、制度以及标准。在显著位置张贴危险废物防治责任信息。

b、制定危险废物管理计划,内容包括危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置情况。

c、严格执行申报登记制度,如实向环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

①收集措施

收集危险废物所使用的容器主要为包装桶。包装桶上面设置危险废物识别标志。

②搬运与集中

危险废物及时搬运至危废暂存间,并保证安全并防止泄露。

③暂存

危险废物单独存储,暂存间内不存储其他普通垃圾,并设置醒目的标牌,易于识别。危废暂存间不过量存储,定期交由有资质单位进行安全处置。

④危险暂存间相关要求

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的规定,危险废物暂存间采取如下措施:

a、堆场内设置不渗透间隔分开的区域,每个部分有防漏裙脚;危险废物应与其他固体废物严格隔离;其他一般固体废物分类存放;危险废物堆场防风、防雨、防晒。

b、地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造,防止雨水径流进入堆场;

c、危险废物使用符合标准的容器分类盛装;禁止将不相容(相互反应)的危险废物

在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上粘贴符合标准的标签；

d、装载废液的容器留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；

e、配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

f、建立检查维护制度，定期检查维护挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅；

⑤转移联单制度

a、在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

b、转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

⑥危险废物运输要求

危险废物的运输需满足《中华人民共和国固体废物污染防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》的要求，具体要求如下：

a、委托具有危险废物运输资质的企业承运。

b、检查托运的产品外包装上是否加贴或拴挂危险废物安全标签，对未加贴或拴挂标签的，不得予以托运。

c、企业加强驾驶员、押运员、装卸货人员、车辆检修维护等人员的安全教育、技能培训，建立严格的岗位责任制和操作规程，提高从业人员的业务有关人员必须熟悉所运危险废物的危险、运输特性和紧急处理措施，建立危险品运输安全卡制度，坚持日常“三检”。

d、建立危险废物处置台帐，并如实记录危险废物处置情况。

本项目产生的固体废物产生量、采取的处置措施及去向按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向武汉经济开发区（汉南区）环保局申报，填报危险废物转移五联单，按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

4) 经与企业核实，项目调试期期间，无环保纠纷、投诉及环保处罚情况。

5) 建设单位于2020年7月29日取得固定污染源排污登记回执。详见附图。

6) 建设单位已编制《突发环境事故应急预案》，并于2021年3月17日通过武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局的备案。详见附件6。

7) 建设单位已制定有环境监测制度，每年委托第三方检测结构对其厂区内进行一次环境监测，详见附件13。

表五 验收监测质控保证及质量控制

5.1 监测质量保证措施

- 1) 参与本次监测的人员均持有相关监测项目上岗资格证书；
- 2) 本次监测工作涉及的设备均在检定有效期内，且处于良好的工作状态；
- 3) 本次监测活动所涉及的方法标准、技术规范均为现行有效；
- 4) 采样期间生产及污染治理设施均正常运转、生产工况稳定；
- 5) 样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照环境监测技术规范的要求进行，保证监测数据的有效性和准确性；
- 6) 实验室实施平行双样、控制样（密码样）的质量管理措施；
- 7) 噪声现场监测时，声级计均使用标准声源校准；
- 8) 监测数据、报告实行三级审核。

表 5-1 噪声校准结果一览表

校准日期	项目	标准值 [dB(A)]	测量前校准 [dB(A)]	测量后校准 [dB(A)]	允许误差 [dB(A)]	结果评价
3 月 29 日	噪声	94.0	93.8	93.8	≤±0.5	合格
3 月 30 日	噪声	94.0	94.0	94.0	≤±0.5	合格

表六 验收监测内容

6.1 有组织废气监测

1) 监测点位

本次有组织废气监测在挤出废气排气筒进口、挤出废气排气筒出口各设置 1 个监测断面，共计 2 个监测断面，有组织废气监测点位信息见表 6-1 及附件监测点位示意图。

2) 监测频次

连续监测 2 天，每天 3 次。

3) 监测项目

非甲烷总烃。

表 6-1 有组织废气监测点位信息一览表

测点编号	监测点位	监测项目	执行标准	监测频次
Q5#	挤出废气排气筒进口	非甲烷总烃	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 5	3 次/天 连续 2 天
Q6#	挤出废气排气筒出口			

4) 监测分析方法、依据及仪器设备

监测分析方法、依据及仪器设备见表 6-2。

表 6-2 监测分析方法、依据及仪器设备一览表

监测类别	监测项目	监测方法及依据	分析仪器设备型号、编号	检出限 (mg/m ³)
有组织废气	非甲烷总烃	气相色谱法 (HJ 38-2017)	9790II 气相色谱仪 (JLJC-JC-005-02)	0.07

6.2 无组织废气监测

1) 监测点位

本次监测在厂界上风向 1#、厂界下风向 2#、厂界下风向 3#、厂界下风向 4#、厂房东边大门外 1m 处各设置 1 个监测点位，共计 5 个监测点位。无组织废气监测点位信息见表 6-3 及附件监测点位示意图。

2) 监测频次

连续监测 2 天，每天 4 次。

3) 监测项目

非甲烷总烃。

表 6-3 无组织废气监测点位信息一览表

测点编号	监测点位	监测项目	监测频次	执行标准
Q1#	厂界上风向 1#	非甲烷总烃	4 次/天，连续 2 天	《合成树脂工业污染物排放标

Q2#	厂界下风向 2#			准》(GB 31572-2015)表 9
Q3#	厂界下风向 3#			
Q4#	厂界下风向 4#			
Q7#	厂房东边大门外 1m 处		小时平均浓度 3 次/天, 连续 2 天	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 特别排放限值

4) 监测分析方法、依据及仪器设备

监测分析方法、依据及仪器设备见表 6-4。

表 6-4 监测分析方法、依据及仪器设备一览表

监测类别	监测项目	监测方法及依据	分析仪器设备型号、编号	检出限 (mg/m ³)
无组织废气	非甲烷总烃	气相色谱法 (HJ 604-2017)	9790II 气相色谱仪 (JLJC-JC-005-02)	0.07

6.3 噪声监测

1) 监测点位

厂界噪声监测点位信息见表 6-5。

表 6-5 厂界噪声监测点位信息一览表

测点编号	N1#	N2#	N3#	N4#
监测点位	厂界东外 1m 处	厂界南外 1m 处	厂界西外 1m 处	厂界北外 1m 处

2) 监测项目

等效连续 A 声级。

3) 监测频次

连续监测 2 天, 每天昼间和夜间各监测 1 次。

4) 监测方法与仪器设备

监测方法和仪器设备见表 6-6。

表 6-6 监测方法和仪器设备一览表

监测类别	监测项目	监测方法、执行标准及标准号	仪器设备型号、编号
厂界噪声	等效连续 A 声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准限值	声级计型号: AWA5688 型 (编号: JLJC-CY-049-02) 声级计校准器型号: AWA6221B (编号: JLJC-CY-051-01)

表七 验收监测结果

7.1 工况

根据现场调查以及企业提供的资料，项目验收监测期间，工况调查结果见表 7-1（工况证明见附件 3）。

表 7-1 验收期间工况调查一览表

企业名称	杰斯比高新材料（武汉）有限公司	
项目名称	EPP 工程塑料生产项目（三期）1#线	
企业地址	武汉市汉南区纱帽街陡埠大道 196 号	
设计产能	年产 PP 微粒 2500t（日产能 9.96 吨）	
年工作时间	251 天/年，3 班/天，每班工作 8 小时	
监测时间	2021 年 3 月 29 日	2021 年 3 月 30 日
实际产能	9.96	9.96
生产工况	100%	100%

7.2 有组织废气监测结果

表7-2 有组织废气排放监测结果一览表

监测点位	监测项目		监测结果						标准限值	是否达标
			3 月 29 日			3 月 30 日				
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 1 次	第 2 次	第 3 次		
挤出废气排气筒进口 Q5#	标况风量（m³/h）		2051	1965	2057	2105	2070	1970	-----	-----
	非甲烷总烃	排放浓度（mg/m³）	23.4	24.0	22.1	24.2	24.3	24.1	-----	-----
		排放速率（kg/h）	0.048	0.047	0.045	0.051	0.050	0.047	-----	-----
挤出废气排气筒出口 H=15m Q6#	标况风量（m³/h）		2204	2145	2122	2215	2160	2119	-----	-----
	非甲烷总烃	排放浓度（mg/m³）	5.38	4.93	5.99	5.60	5.98	5.12	60	达标
		排放速率（kg/h）	0.012	0.011	0.013	0.012	0.013	0.011	-----	-----

备注：“H”表示排气筒高度；“——”表示标准中对此项限值无要求或不适用。

本次监测，有组织废气挤出废气排气筒出口中非甲烷总烃的排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 中标准限值要求。

7.3 无组织废气监测结果

表 7-3 厂界无组织废气排放监测结果一览表

监测点位	监测时间	监测频次	监测结果 (mg/m ³)	气象参数			
			非甲烷总烃	气温(℃)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向
厂界上风 向 Q1#	3 月 29 日	第 1 次	0.42	15.2	100.8	1.8	东北
		第 2 次	0.54	18.6	100.7	1.9	东北
		第 3 次	0.39	21.5	100.6	1.6	东北
		第 4 次	0.55	19.7	100.7	1.8	东北
	3 月 30 日	第 1 次	0.44	14.1	100.7	1.9	东北
		第 2 次	0.54	17.5	100.6	2.0	东北
		第 3 次	0.56	20.4	100.5	1.8	东北
		第 4 次	0.50	18.2	100.6	1.9	东北
厂界下风 向 Q2#	3 月 29 日	第 1 次	0.74	15.2	100.8	1.8	东北
		第 2 次	0.92	18.6	100.7	1.9	东北
		第 3 次	0.86	21.5	100.6	1.6	东北
		第 4 次	0.92	19.7	100.7	1.8	东北
	3 月 30 日	第 1 次	0.84	14.1	100.7	1.9	东北
		第 2 次	0.98	17.5	100.6	2.0	东北
		第 3 次	0.74	20.4	100.5	1.8	东北
		第 4 次	0.88	18.2	100.6	1.9	东北
厂界下风 向 Q3#	3 月 29 日	第 1 次	1.41	15.2	100.8	1.8	东北
		第 2 次	1.29	18.6	100.7	1.9	东北
		第 3 次	1.26	21.5	100.6	1.6	东北
		第 4 次	1.37	19.7	100.7	1.8	东北
	3 月 30 日	第 1 次	1.65	14.1	100.7	1.9	东北
		第 2 次	1.44	17.5	100.6	2.0	东北
		第 3 次	1.45	20.4	100.5	1.8	东北
		第 4 次	1.51	18.2	100.6	1.9	东北
厂界下风 向 Q4#	3 月 29 日	第 1 次	0.98	15.2	100.8	1.8	东北
		第 2 次	0.94	18.6	100.7	1.9	东北
		第 3 次	0.87	21.5	100.6	1.6	东北

		第 4 次	1.05	19.7	100.7	1.8	东北
	3 月 30 日	第 1 次	1.13	14.1	100.7	1.9	东北
		第 2 次	1.09	17.5	100.6	2.0	东北
		第 3 次	0.93	20.4	100.5	1.8	东北
		第 4 次	0.98	18.2	100.6	1.9	东北
	标准限值		4.0	-----			
是否达标		达标	-----				

备注：“——”表示标准中对此项限值无要求或不适用。

本次监测，无组织废气中非甲烷总烃最大值 1.65mg/m³，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值要求。

表 7-4 车间外无组织废气排放监测结果一览表

监测点位	监测时间	监测频次	监测结果（mg/m³）	气象参数			
			非甲烷总烃	气温(℃)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向
厂房东边 大门外 1m 处 Q7#	3 月 29 日	第 1 次	1.02	15.2	100.8	1.8	东北
		第 2 次	1.24	21.5	100.6	1.8	东北
		第 3 次	1.08	19.7	100.7	1.8	东北
	3 月 30 日	第 1 次	1.03	14.1	100.7	1.9	东北
		第 2 次	0.93	20.4	100.5	1.8	东北
		第 3 次	0.84	18.2	100.6	1.9	东北
标准限值			6	-----			
是否达标			达标	-----			

备注：“-----”表示标准中对此项限值无要求或不适用。

本次监测，车间外无组织废气中非甲烷总烃最大值 1.24mg/m³，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 特别排放限值要求。

7.4 噪声监测结果

表 7-5 噪声监测结果一览表

监测点位	主要声源	监测日期	监测时间	监测结果 (dB(A))	标准限值 (dB(A))	是否达标
厂界东外 1m 处 N1#	工业噪声	3 月 29 日	昼间	59.5	昼间 65 夜间 55	达标
			夜间	49.3		达标
		3 月 30 日	昼间	60.5		达标
			夜间	51.8		达标

厂界南外 1m 处 N2#	工业噪声	3 月 29 日	昼间	53.3		达标
			夜间	48.5		达标
		3 月 30 日	昼间	52.1		达标
			夜间	48.9		达标
厂界西外 1m 处 N3#	工业噪声	3 月 29 日	昼间	58.7		达标
			夜间	52.3		达标
		3 月 30 日	昼间	59.3		达标
			夜间	51.0		达标
厂界北外 1m 处 N4#	工业噪声	3 月 29 日	昼间	60.3		达标
			夜间	50.1		达标
		3 月 30 日	昼间	60.3		达标
			夜间	51.1		达标

备注：3 月 29 日天气状况：晴，风速：1.8m/s；3 月 30 日天气状况：晴，风速：1.9m/s。

本次监测，该项目厂界东外 1m 处、厂界南外 1m 处、厂界西外 1m 处、厂界北外 1m 处噪声昼间、夜间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准限值要求。

7.5 污染物排放总量核算

根据国家给定的污染物排放总量控制指标，本次验收确定的总量控制污染因子为废气中的挥发性有机物。

废气中污染物总量核算采用实际监测数据，本项目每年生产 251 天，平均每天工作 24h。计算公式如下：

$$G_{\text{气}} = Q_{\text{气}} \times t_{\text{时}} \times t_{\text{年}} \times 10^{-3}$$

式中：G 气：排放总量（t/a）

Q 气：废气小时排放速率（kg/h）

t 时：每天生产小时数

t 年：每年生产天数

表 7-6 污染物总量核算一览表

排放源	污染物	排放速率	年工作时间	实际排放量	总量控制指标
废气排放口	挥发性有机物	0.012kg/h	6024h	0.0722t/a	0.339t/a

注：表中总量控制指标为三期项目总的总量。

由上表可见，本项目污染物实际排放量满足总量控制指标要求。

表八 验收结论

8.1 污染物排放监测结果

1) 废气

有组织废气：本次监测，有组织废气挤出废气排气筒出口中非甲烷总烃的排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 中标准限值要求。

无组织废气：本次监测，厂界无组织废气中非甲烷总烃最大值 $1.65\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值要求。车间无组织废气中非甲烷总烃最大值 $1.24\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 特别排放限值要求。

2) 噪声

本次监测，项目厂界东外 1m 处、厂界南外 1m 处、厂界西外 1m 处、厂界北外 1m 处噪声昼间、夜间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4 类标准限值要求。

3) 总量控制

项目实际排放总量满足环评总量控制指标要求。

8.2 建议

- 1) 公司应加强职工的环保意识、安全教育的教育。
- 2) 加强对各类环保设施的日常维护及运行管理，确保各项污染物稳定达标排放。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：武汉净澜检测有限公司


填表人（签字）：柯传伟

项目经办人（签字）：

建 设 项 目	项目名称		EPP 工程塑料生产项目（三期）1#线				项目代码		建设地点			武汉市汉南区纱帽街陡埠大道 196 号		
	行业类别(分类管理名录)		C2929 塑料零件及其他塑料制品		建设性质		新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造		项目厂区中心经度/纬度		30° 17' 55.74" N, 114° 03' 47.12" E			
	设计生产能力		年产 PP 微粒 2500t				实际生产能力		年产 PP 微粒 2500t		环评单位		武汉报春来环保科技有限公司	
	环评文件审批机关		武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局				审批文号		武经开环管[2020]26 号		环评文件类型		报告表	
	开工日期		2020.10				竣工日期		2021.3		排污许可证申领时间		2020.7.29	
	环保设施设计单位		/				环保设施施工单位		/		本工程排污许可证编号		91420113322296369J001W	
	验收单位		武汉净澜检测有限公司				环保设施监测单位		武汉净澜检测有限公司		验收监测时工况		100%	
	投资总概算（万元）		1000（三期）		环保投资总概算（万元）		22		所占比例（%）		2.2			
	实际总投资		500（1#线）		实际环保投资（万元）		20		所占比例（%）		4			
	废水治理（万元）		0	废气治理（万元）	16	噪声治理（万元）	4	固体废物治理（万元）	0	绿化及生态（万元）	0	其他（万元）	0	
新增废水处理设施能力						新增废气处理设施能力					年平均工作时		6024h	
运营单位		杰斯比高新材料（武汉）有限公司				运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)		91420113322296369J			验收时间		2021 年 4 月	
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水													
	化学需氧量													
	氨氮													
	石油类													
	废气													
	二氧化硫													
	颗粒物													
	非甲烷总烃	0	5.99	60	0.307		0.0722	0.339		0.0722	0.339			
	氮氧化物													
工业固体废物														
其他特征污染物														

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。


附图 1 地理位置示意图



附图 2 周边环境关系图



附图 3 平面布局图



附图 6 采样图片





附件 1 委托书

委托书

武汉净澜检测有限公司：

我公司 EPP 工程塑料生产项目（三期）1#线已经竣工，并开始试运行，现设备、设施运行正常。根据环境保护有关法律法规项目竣工环境保护验收管理办法的有关规定，需对该项目进行竣工环保验收，特委托贵公司承担该项目竣工环保验收监测工作。

杰斯比高新材料（武汉）有限公司

2021 年 3 月 22 日



附件 2 批复

武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局文件

武经开环管〔2020〕26 号

市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 关于杰斯比塑料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料 生产项目（三期）环境影响报告表的批复

杰斯比塑料（武汉）有限公司：

你公司报送的《杰斯比塑料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（三期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，提出如下审批意见：

一、你公司拟在武汉市汉南区纱帽街陡埠大道 196 号现有厂区内实施 EPP 工程塑料生产项目（三期）（项目代码 2020-420113-29-03-025171）。项目拟在现有厂房内新增 1 条 EPP 工程塑料生产前工序微粒生产线。通过挤出、切粒等工艺年产 PP 微粒 5000t（详见《报告表》）。项目总投资 1000 万元，其中环保投资 22 万元，环保投资占总投资比例 2.2%。该项目在全面落实《报告表》及本

— 1 —

批复中所提出的各项环保措施的基础上，外排各类污染物可达标排放。从环境保护角度，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的工艺及环境保护对策措施等进行项目建设。

二、同意《报告表》中采用的评价标准。该报告表可以作为项目环保设计和环境管理的依据。

三、在实施该项目过程中，你公司应重点做好以下环保工作：

1、本项目不新增外排废水。

2、本项目新增挤出废气经处理后，有组织废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 特别排放限值后高空排放；厂界无组织监控浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 规定的限值。

3、通过设备选型和合理布局，对各类设备采取隔声、消音、减振等噪声治理措施，确保所在厂区厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的“3 类”标准限值要求。

4、项目产生的危险废物，应严格按照有关规定交由有资质的单位进行妥善处理，落实危险废物转移联单制度，按规范和标准设置危险废物收集装置和建设危险废物临时贮存场所。生产过程中产生的一般固体废弃物严格按照“资源化、减量化、无害化”的原则进行处置，不得产生二次污染。

四、加强环境管理，按相关要求定期开展环境监测，制定切实可行的环境风险预案并报生态环境主管部门备案，杜绝环境风险事故的发生。

五、项目实施过程中严格执行需配套的环保设施与主体工程

同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。
项目建成后，你公司须按照相关规定进行建设项目竣工环境保护
验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。

自本批复印发之日起5年未开工建设，其环境影响评价文件
应报我局重新审核，项目性质、规模、地点、采取的处理工艺或
防治污染措施发生重大变动的，应重新报批该项目的环境影响评
价文件。在项目实施过程中，你单位应主动接受生态环境主管部
门的监督管理。国家有新规定的，从其规定。

武汉市生态环境局
武汉经济技术开发区（汉南区）分局

2020年9月21日

行政审批专用章



抄送：武汉经济技术开发区（汉南区）环境监察大队 武汉报春来环保科技有限公司
武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局办公室 2020 年 9 月 21 日印发

— 4 —

附件 3 总量指标

武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

关于杰斯比塑料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（三期）新增重点污染物总量指标的审核意见

杰斯比塑料（武汉）有限公司：

你公司《关于杰斯比塑料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（三期）新增重点污染物排放总量控制指标的申请》及项目总量计算说明等资料收悉。根据市生态环境局《市生态环境局关于进一步做好建设项目重点污染物排放总量指标审核和替代有关工作的通知》（武环〔2019〕50号）的规定，现就该项目新增重点污染物总量指标提出审核意见如下：

一、根据建设项目环评意见，该项目实施后，该项目实施后，挥发性有机物新增排放量为 0.339 吨/年。

二、项目所需替代的大气污染物挥发性有机物倍量替代指标（0.678 吨/年）来源于东风乘用车涂装车间水性化改造及有机废气收集治理项目 0.4481 吨/年、东风本田汽车有限公司一厂合成树脂 1 科保险杠涂装线底漆水性化改造及有机废气收集治理项目 0.2299 吨/年所形成的削减量。



附件 4 工况证明

工 况 证 明

企业名称	杰斯比高新材料（武汉）有限公司	
项目名称	EPP 工程塑料生产项目（三期）1#线	
企业地址	武汉市汉南区纱帽街陡埠大道 196 号	
设计产能	年产 PP 微粒 2500t（日产能 9.96 吨）	
年工作时间	251 天/年，3 班/天，每班工作 8 小时	
监测时间	2021 年 3 月 29 日	2021 年 3 月 30 日
实际产能	9.96 吨	9.96 吨
生产工况	100%	100%

杰斯比高新材料（武汉）有限公司

2021 年 3 月 30 日



附件 5 环境管理制度（节选）

初版日期：2017 年 5 月 18 日	三级文件编号	WI-J-DC-076
	版本号	A1
实施日期： 年 月 日 （此栏由文控填写）		
<div>废弃物管理程序</div>		
【承认】	【确认】	【立案】
高登波		张瑞
立案担当部门		
品质保证EHS部		
受控状态： _____		

主题：废弃物管理程序				
改订履历表				
版本	改订版本	修改内容	立案者	立案日期
A0		新发行	李双灵	2017. 5. 18
A1	A0	公司名称变更	张亚男	2020. 09. 01
配布["()"内打"◎"表示需配布部门]				
(◎) 生产部				
(◎) 品质保证EHS部【文控中心】				
() 技术部				
(◎) 人事总务部				
() 营业部				

杰斯比高新材料(武汉)有限公司	三级文件编号	WI-J-DC-076
	版本号	A1
主题: 废弃物管理程序	页码	[1] of [3]
<p>一、目的</p> <p>加强对公司内各种废弃物的控制与管理，以求资源得到充分有效的利用，废弃物合理处理减少对环境的污染，达到持续改善、预防污染的目的。</p> <p>二、适应范围</p> <p>本程序适用于识别、判定和管理本公司所产生的各种废弃物。</p> <p>三、职责</p> <p>3.1 各部门负责对本部门内产生的废弃物进行分类收集，做成《部门废弃物明细表》。</p> <p>3.2 人事总务部负责把各部门收集的废弃物进行合理分类处理。</p> <p>3.3 人事总务部负责制订《公司废弃物明细表》。</p> <p>3.4 物流业务组负责对危险废弃物回收商的确定。</p> <p>四、参考文件</p> <p>《质量/环境管理手册》</p> <p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>《国家危险废物名录》</p> <p>五、工作程序</p> <p>5.1 废弃物的分类。</p> <p>5.1.1 本公司废弃物共分三类：危险类、可回收类、一般类。</p> <p>5.1.1.1 危险类废弃物：不可直接排放于环境中，属国家废物名录中的废弃物。</p> <p>5.1.1.2 可回收类废弃物：可多次使用或使用后可回收再生使用的废弃物。</p> <p>5.1.1.3 一般类废弃物：没有特殊管制要求的废弃物。</p> <p>*5.1.2 各部门制定最新的《部门废弃物明细表》，经本部门最高管理者确认后上交一份给人事总务部。</p>		

杰斯比高新材料(武汉)有限公司	三级文件编号	WI-J-DC-076
	版本号	A1
主题: 废弃物管理程序	页码	[2] of [3]
<p>5.1.3 人事总务部对收集的最新版《部门废弃物明细表》进行评估汇总，做成《公司废弃物明细表》并经部门最高管理者确认、环境管理者代表确认后提交文控中心。</p> <p>5.1.4 文控中心收到《公司废弃物明细表》后，需及时发放到各部门。</p> <p>5.2 废弃物的收集存放</p> <p>5.2.1 人事总务部负责与各部门管理人员商议，设立废弃物分类存放的区域，并对存放固废物的类型进行标示。</p> <p>5.2.2 人事总务部负责对存放废弃物器皿的提供，各部门负责对“危险性废弃物”、“可回收性废弃物”、“一般性废弃物”的器皿进行标识，再根据本部门废弃物的种类在废弃物器皿上标识存放废弃物的名称，本部门人员依据标识的内容对固废进行正确分类。</p> <p>5.2.3 人事总务部负责在公司内设置废弃物总存放区，并明确标识存放废弃物的类型，各部门当部门废弃物放满时，由部门指定责任人将废弃物及时放入废弃物总存放区。</p> <p>5.2.4 对于体积大、数量多的废弃物，由人事总务部进行划分放置区域，并做好标识。</p> <p>5.3 废弃物的处理</p> <p>5.3.1 品质保证EHS部对持有有效危险废弃物经营许可证处理商的确定，并进行实地考察，确认实际具备的能力。</p> <p>5.3.2 危险性废弃物的处理：由品质保证EHS部对各部门危险废弃物进行收集每月交持有效“危险废弃物经营许可证”的处理商处理或由供应商回收处理，处理或回收时应按附表《危险废弃物管理台账记录》予以记录，若是交持有有效危险废弃物经营许可证的处理商处理时，并要求开出接收的单据，以便追溯其去向。</p> <p>5.3.3 可回收性废弃物交物资回收公司处理，并按附表《废弃物管理记录表》予以记录。</p> <p>5.3.4 一般性废弃物由人事总务部指定人员负责交相应供应商回收再利用。</p> <p>5.4 废弃物分类控制</p> <p>5.4.1 各部门管理人员应对本部门员工进行废弃物分类的培训。</p> <p>5.4.2 人事总务部与文控中心负责对每批新进员工进行培训废弃物的分类与有关规定。</p> <p>5.4.3 各部门管理人员应每天检查本部门废弃物的分类情况，如发现分类错误，应及时纠正。</p>		

杰斯比高新材料(武汉)有限公司	三级文件编号	WI-J-DC-076
	版本号	A1
主题: 废弃物管理程序	页码	[3] of [3]
<p>5.4.4 人事总务部指定人员在收集处理废弃物过程中，发现废弃物分类错误，应及时通知相关部门管理人员做出纠正，相关部门管理人员应对本部门相关人员再进行分类方法培训。</p> <p>5.5 其它</p> <p>5.5.1 公司增加新设备、新工艺产生废弃物时，相关部门应及时通知人事总务部更新明细表。</p> <p>5.5.2 采购物品时，应对供方提出回收使用包装材料的要求，可做到的应在订货单上注明。</p> <p>5.5.3 外来服务单位在作业过程中，产生的废弃物应按本公司的废弃物分类标准分类、收集，并放在公司指定的垃圾箱内，由公司统一处理。</p> <p>六、相关表单</p> <p>6.1 部门废弃物明细表</p> <p>6.2 公司废弃物明细表</p> <p>6.3 月废弃物管理记录表</p> <p>6.4 危险废物管理台帐记录</p> <p>七、记录资料</p> <p>本程序其它相关记录由总务保存，保存期限为二年</p> <p>本程序6.4记录由品质保证EHS部保存，保存期限为二年</p>		

附件 6 应急预案

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	杰斯比高新材料（武汉）有限公司	机构代码	91420113322296369J
法定代表人	MAENO YASUNORI(前野恭德)	联系电话	027-84751881
联系人	张亚男	联系电话	15827230195
传真		电子邮箱	yanan-zhang@jsp-china.com
地址	武汉市汉南区纱帽街陡埠大道 196 号北纬 N:30° 18'2.58" 东经 E:114° 3'13.36"		
预案名称	杰斯比高新材料（武汉）有限公司突发环境事件应急预案		
风险级别	一般-大气（Q0-M1-E3）+一般-水（Q0-M1-E3）		
<p>本单位于 2021 年 3 月 17 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。</p> <p>本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认，无虚假，且未隐瞒事实。</p> <p style="text-align: right;">预案制定单位（公章）</p>			
预案签署人	青木 基	报送时间	2021.3.17
突发环境事件应急预案备案文件目录	1. 突发环境事件应急预案备案表； 2. 环境应急预案及编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3. 环境风险评估报告； 4. 环境应急资源调查报告； 5. 环境应急预案评审意见。		
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 2021 年 3 月 17 日收讫，文件齐全，予以备案。		
备案编号	420113-2021-013-1		
报送单位			
受理部门负责人	王伟	经办人	陈通 肖瑞东

附件 8 危废协议



湖北中油优艺环保科技有限公司

危险废物无害化委托

处置合同

（甲方厂区交付）

（编号：241205-H1-201130-615-0940）

甲方（委托方）：杰斯比高新材料（武汉）有限公司

乙方（处置方）：湖北中油优艺环保科技集团有限公司



签订日期：2020 年 12 月 16 日

签订地点：湖北 省 武汉 市 汉南 区（县）



湖北中油优艺环保科技有限公司

危险废物无害化委托处置合同

甲方（委托方）： 杰斯比高新材料（武汉）有限公司

乙方（处置方）： 湖北中油优艺环保科技集团有限公司

乙方是 湖北 省工业危险废物焚烧处置企业，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和相关环保法规的规定，甲方将在生产过程中产生的危险废物委托乙方进行安全无害化处置。为明确双方的权利和义务，经双方友好协商签订无害化委托处置合同如下：

一、委托处置危险废物的名称、数量、单价

序号	废物名称	废物细分代码	包装形式	物理形态	处置单价（元/吨）	预计年处置量(吨)	运费（元）	包装费（元）	装卸费（元）
1	废矿物油	900-249-08	桶	液	10	1	/	/	/
2	废油桶、废油漆桶	900-041-49	桶	固	10	0.1	/	/	/
3	污泥	900-041-49	袋	固	10	60	/	/	/
4	活性炭及沙粒	900-041-49	袋	固	10	5	/	/	/
5	活性炭棉、废 UV 灯管	900-041-49	袋	固	10	1	/	/	/
6	阳离子交换树脂	900-015-13	袋	固	10	1	/	/	/
备注：含 6%增值税专用发票									
1、甲方提供的危废应与提供样品的《危险废物小样特性分析报告》检测结果一致，如不一致的，甲乙双方就处置价格另行协商，协商不成的乙方有权将该批次危废悉数退回，									



湖北中油优艺环保科技有限公司

由此而产生的一切费用及风险由甲方承担。

2、甲方处置的危险废物总量以双方实际计量交接的数量为准。

二、危险废物包装、标识、收集、交接、装车、运输、处置等约定

1、危险废物的包装、标识：

1.1 甲方应根据所产生的危险废物相容的原理，选用合适材质的容器对危险废物进行包装，确保其不泄（渗）露，盛装危险废物的容器及危废标识必须符合《危险废物贮存污染控制标准》的要求。

1.2 不能混有未列入本合同第一条的危险废物（特别是易燃、易爆、放射性、多氯联苯以及氰化钾等危险、剧毒物质以及超乙方资质范围内的危险废物）。

1.3 不能发生标识错误、不规范、包装破损、封密不严；

1.4 不得将两类及以上危险废物混合装入同一容器内，或将危险废物与非危险废物混装。

因为包装问题（破损、渗漏、洒落等）或警示、告知、说明、标识问题（无标识、标识不规范等），乙方可拒收甲方的危险废物。

1.41. 甲方自行提供包装，因包装物质量问题导致运输、卸货等过程中造成的财产损失、人身伤害、污染环境等，甲方应承担相应责任。

1.42. 如需乙方提供包装物、容器或标识的，要根据现场情况加上包装物、容器和标识，费用由甲方承担。

2、危险废物的收集、交接、运输、处置

2.1 危险废物交接地点为：甲方贮存地点。

2.2 为保证运输安全，甲方、乙方按照相容性原则指挥配合装车。甲方装车人员不按照乙方押运人员指定车辆、不按照划定的箱内区域或未经许可叠层（混放）装车的，乙方有权拒绝接收该危险废物。放空或延误费用，由甲方承担。

2.3 乙方到甲方贮存地点转运危险废物时，甲方要指派专人在现场负责危险废物的安全装车、过磅工作和危险废物交接，确保转移过程中不发生环境污染。甲方严格按照《危险废物转移联单管理办法》的有关规定办理危险废物的转移手续，并填报《危险废物转移联单》。清扫事项由甲方负责。

2.4 如需乙方组织搬运装车、清扫等现场清运工作的，甲方应免费提供装车工具和人力协助，乙方要依据现场情况加收搬运、装车和清扫等相关费用。

2.5 在转移危险废物过程中若发生意外事故,当事故发生危险在危险废物完成交接之前(以双方的签收为准),则事故责任由甲方承担,若发生在交接完成后,如非甲方包装、装车或危废种类问题则事故责任由乙方承担。

2.7 如相关危险废物处置需要环保部门等行政机构审批或备案的，由甲方负责审批或备案，费用由甲方承担。

1、结算方式:

②按月结算,每月25号结算一次,乙方开具发票至甲方,甲方收到发票起十个工作日之内将外置费用结清。

③甲方预付人民币____元整(¥____元整)作预付款。(此款在实际结算时冲抵最后一批次的处置费用,合同有效期内处置费用不得低于预付款金额,预付款冲抵处置费有结余的,结余部分不予退还)。

2、根据合同签订情况经过双方协商采用上述结算方式第 ① 条规定进行结算。

3、如没有采用上述结算方式，经过甲乙双方协商最终确定结算方式为：

4、合同有效期内，甲方付款不及时，乙方不再安排清运，由此产生的一切不良后果及经济损失均由甲方承担。

5、甲方真实有效的开票信息资料;

公 司 名 称：杰斯比高新材料（武汉）有限公司

开 户 银 行：中国工商银行武汉汉南支行

账 号：3202112709100037322

纳税人识别号: 914201133222963691

地 址：武汉市汉南区纱帽街陡埠大道 196 号

电 话：027-84751881

开具增值税专用发票需另外提供增值税一般纳税人证明。

以上信息如发生变更,应在五个工作日内书面形式通知乙方,未在指定时间内有效通知所产生的一切后果责任均由甲方承担。

6、乙方指定的收款账户:



湖北中油优艺环保科技有限公司

账户名称：湖北中油优艺环保科技集团有限公司

开户银行：中国工商银行襄阳市檀溪支行

银行账号：1804 0018 2903 5001 687

7、处置费用应通过公司账户支付和收取。除甲方送货直接到乙方公司，在乙方财务直接缴付现金（财务开具收款收据）外，乙方不接受现金，只接受银行转账。甲方如以现金支付乙方业务人员或按“乙方文件授权要求”将处置费转移到其他单位或个人银行帐号上乙方一概不予承认，造成损失全部由甲方承担。

四、甲方责任义务

- 1、提供本单位营业执照或相关能证明甲方资质的文件副本复印件一份给乙方备案。
- 2、负责向乙方提供需处置的危险废物清单，内容包括危险废物名称、类别、数量、化学性质、物理形态、包装方式、危险特性、环评资料等技术资料，以便乙方作必要的准备，上述内容不清楚的要加以警示、说明。如因危险废物成分不实、含量不符、包装不符合规定导致乙方在无害化处置过程中发生事故造成损失及后果的由甲方承担。危险废物中不得包含超出本合同约定的其他类危险废物，不得将两类及以上危险废物混装。
- 3、为乙方工作人员、车辆提供必要的出入手续；指派专（兼）职人员和乙方对接办理危险废物转移申报手续。
- 4、甲方应提前五个工作日以《清运通知单》的文件形式通过传真或邮件方式通知乙方危险废物清运日期、时间和地点，待乙方确认后再安排车辆清运。

五、乙方责任义务

- 1、向甲方提供有效的危险废物经营许可证，危废道路运输证及有关资质证明的复印件。
- 2、在甲方厂区内工作时，乙方在装卸运输中应当严格遵守安全环保操作规程，采取相应安全环保措施，防止各类事故的发生。
- 3、按照国家环保法规、技术规范等要求合法、合规、安全处置危险废物并配合甲方完善相应环保手续。
- 4、在约定时间内到甲方运输危险废物（如因特殊原因导致未能及时运输的，双方协商解决）。
- 5、依税法规定向甲方提供6%的增值税发票。

六、违约责任

- 1、如果甲方违反本合同第三条约定没有按时付款，则根据逾期时间，每日按所拖欠款项金额的1%向乙方支付违约金，直至款项付清为止。



湖北中油优艺环保科技有限公司

2、乙方保证为甲方提供的服务符合国家相关法规政策，如因乙方在服务过程中处置不当造成的损失由乙方承担。

3、因甲方原因（如危废清单不全或者夹带清单外危废或转移手续缺失等）导致乙方出现超范围经营、安全环保事故致政府追责的，甲方除承担本合同总额 20%的违约金外，乙方有权解除合同并追偿。

4、因为甲方包装、标识等问题造成的损失，乙方未能做到及时提示并要求甲方改正的，由此造成的损失根据过错大小，乙方承担相应的责任。

七、其它约定

1、本合同有效期自 2020 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 15 日止。

2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。若协商不成，可向合同签订地人民法院起诉。

3、为了便于合同履行，双方各自指定负责人：

甲方负责人：张亚男，联系方式：15827230195；

乙方负责人：张普辰，联系方式：18871016684；

若指定人员发生变动，应在 48 小时内以书面形式通知对方；

4、为了提高双方的工作效率，经一方盖章或授权代表签字后发至对方的传真件、指定的邮件信箱同样视为发出方的意思表示。

5、如甲方清运的危险废物与《危险废物小样特性分析报告》不符，甲乙双方就处置价格另行协商，协商不成的乙方将悉数退回，由甲方负责退回手续的办理并承担相关费用。

八、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执两份。本合同经甲、乙双方签字盖章后有效。

甲方盖章：

甲方代表签字：

地址：

电话：



乙方盖章：

乙方代表签字：

乙方经办人：

地址：


业务部电话：





附件 9 危废处置单位资质



附件 10 危废转移联单

		危险废物转移联单							
		2021420000045963							
1. 批准转移决定文号		20214201610183				2. 应急联系电话			
第一部分 移出者填写									
3.1 单位名称（公章）		杰斯比高新材料（武汉）有限公司							
3.2 地址		武汉市汉南区纱帽街陡埠大道196号							
3.3 联系人		张亚男			3.4 联系电话		15827230195		
4.1 运输单位		湖北优达物流运输有限公司							
4.2 道路运输证号		鄂交运管许可 危 字420606910000号			4.3 车辆号牌		鄂FTK313		
4.4 联系人		杨成华			4.3 电话		13507276055		
5.1 接受单位		湖北中油优艺环保科技有限公司							
5.2 单位地址		经济开发区余家湖工业园七号路							
5.3 接受者危险废物经营许可证号		S42-06-01-0021							
5.4 联系人		周鹏			5.5 联系电话		13627199236		
6 废物名称		废物代码	形态	接收量	性质	包装类型	包装数量	废物重量	单位
污泥		900-041-49	S固态	6.57吨	感染性,毒性	编织袋	13	6.57	吨
7. 备注									
8.1 移出者声明：我申明，本转移联单填写的信息是真实的，正确的。拟转移危险废物已按照相关法律和标准确定了运输者和接受者，并进行了包装和标识。									
8.2 产生单位移出日期		2021年02月06日			8.3 经办人签名		杰斯比高新材料（武汉）有限公司		
第二部分 运输者填写									
9.1 运输单位接收日期		2021年02月06日			9.2 经办人签名		司强		
第三部分 接受者填写									
10.1 是否存在重大差异		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否							
10.2 处理意见		<input checked="" type="checkbox"/> 接收 <input type="checkbox"/> 拒收 <input type="checkbox"/> 其他							
10.3 利用处置方式		S贮存			10.4 经办人签名		刘丽萍		
10.5 日期		2021年02月06日			10.7 接受者公章				

		危险废物转移联单							
		2021420000045964							
1. 批准转移决定文号		20214201610183				2. 应急联系电话			
第一部分 移出者填写									
3.1 单位名称（公章）		杰斯比高新材料（武汉）有限公司							
3.2 地址		武汉市汉南区纱帽街陡埠大道196号							
3.3 联系人		张亚男			3.4 联系电话		15827230195		
4.1 运输单位		湖北优达物流运输有限公司							
4.2 道路运输证号		鄂交运管许可 危 字420606910000号			4.3 车辆号牌		鄂FTK313		
4.4 联系人		杨成华			4.3 电话		13507276055		
5.1 接受单位		湖北中油优艺环保科技有限公司							
5.2 单位地址		经济开发区余家湖工业园七号路							
5.3 接受者危险废物经营许可证号		S42-06-01-0021							
5.4 联系人		周鹏			5.5 联系电话		13627199236		
6 废物名称		废物代码	形态	接收量	性质	包装类型	包装数量	废物重量	单位
废矿物油		900-249-08	L液态	0.25吨	毒性,易燃性	圆桶	15	0.25	吨
7. 备注									
8.1 移出者声明：我申明，本转移联单填写的信息是真实的，正确的。拟转移危险废物已按照相关法律和标准确定了运输者和接受者，并进行了包装和标识。									
8.2 产生单位移出日期		2021年02月06日			8.3 经办人签名		杰斯比高新材料（武汉）有限公司		
第二部分 运输者填写									
9.1 运输单位接收日期		2021年02月06日			9.2 经办人签名		司强		
第三部分 接受者填写									
10.1 是否存在重大差异		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否							
10.2 处理意见		<input checked="" type="checkbox"/> 接收 <input type="checkbox"/> 拒收 <input type="checkbox"/> 其他							
10.3 利用处置方式		S贮存			10.4 经办人签名		刘丽萍		
10.5 日期		2021年02月06日			10.7 接受者公章				

		危险废物转移联单							
		2021420000045965							
1. 批准转移决定文号		20214201610183				2. 应急联系电话			
第一部分 移出者填写									
3.1 单位名称（公章）		杰斯比高新材料（武汉）有限公司							
3.2 地址		武汉市汉南区纱帽街陡埠大道196号							
3.3 联系人		张亚男			3.4 联系电话		15827230195		
4.1 运输单位		湖北优达物流运输有限公司							
4.2 道路运输证号		鄂交运管许可 危 字420606910000号			4.3 车辆号牌		鄂FTK313		
4.4 联系人		杨成华			4.3 电话		13507276055		
5.1 接受单位		湖北中油优艺环保科技有限公司							
5.2 单位地址		经济开发区余家湖工业园七号路							
5.3 接受者危险废物经营许可证号		S42-06-01-0021							
5.4 联系人		周鹏			5.5 联系电话		13627199236		
6 废物名称		废物代码	形态	接收量	性质	包装类型	包装数量	废物重量	单位
阳离子交换树脂		900-015-13	S固态	1吨	毒性	编织袋	1	1	吨
7. 备注									
8.1 移出者声明：我申明，本转移联单填写的信息是真实的，正确的。拟转移危险废物已按照相关法律和标准确定了运输者和接受者，并进行了包装和标识。									
8.2 产生单位移出日期		2021年02月06日			8.3 经办人签名		杰斯比高新材料（武汉）有限公司		
第二部分 运输者填写									
9.1 运输单位接收日期		2021年02月06日			9.2 经办人签名		司强		
第三部分 接受者填写									
10.1 是否存在重大差异		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否							
10.2 处理意见		<input checked="" type="checkbox"/> 接收 <input type="checkbox"/> 拒收 <input type="checkbox"/> 其他							
10.3 利用处置方式		S贮存			10.4 经办人签名		刘丽萍		
10.5 日期		2021年02月06日			10.7 接受者公章				

附件 11 排污许可证

固定污染源排污登记回执

登记编号：91420113322296369J001W

排污单位名称：杰斯比高新材料（武汉）有限公司


生产经营场所地址：武汉市汉南区纱帽街陡埠大道196号

统一社会信用代码：91420113322296369J

登记类型：☒首次 ☐延续 ☐变更

登记日期：2020年07月29日

有效期：2020年07月29日至2025年07月28日



注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。


（二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

附件 12 一期、二期验收批复

武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局

武经开（汉南）环验〔2018〕7 号

关于杰斯比塑料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（一期）竣工 环境保护验收有关事项的意见

一、项目基本情况

杰斯比塑料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（一期）位于武汉市汉南区 S103 与幸福园中路交汇处，项目占地面积 20000m²，主要建设内容为年产 EPP 工程塑料 3000 吨的生产线一条及其他配套设施，项目实际总投资 6100 万元，建设项目委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制了环境影响报告表，并于 2015 年 10 月 8 日通过开发区（汉南区）环保局环评审批。

二、噪声监测情况

2017 年 8 月武汉净澜检测有限公司对厂界噪声进行了验收监测，根据监测报告，厂界噪声测量值满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准限值的要求。

三、固体废物环保措施现场检查情况

项目生活垃圾定期交由环卫部门清运处置；一般工业固废主要为废包装材料及生产废料，统一收集后交由物质回收

部门回收；危险废物主要为废矿物油、废油漆桶、废油桶、废灯管和污水处理站污泥，收集后临时存放于危废暂存间，最终交由湖北省天银危险废物处置有限公司处理。

四、噪声、固体废物污染防治设施竣工环保验收意见

经现场检查并审阅有关资料，原则杰斯比塑料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（一期）噪声、固废通过竣工环境保护验收，同时应该进一步完成以下工作：

（一）本项目应在日常运营过程中，健全和完善各项环境管理制度，进一步加强对现有设备的维护和管理，确保各项污染物稳定达标排放。

（二）项目危险废物、一般工业固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）要求加强管理。

（三）水、气等污染防治措施请企业根据相关要求自主组织验收，加强日常管理。

武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局

2018 年 2 月 27 日



武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局

武经开（汉南）环验〔2018〕20 号

关于杰斯比塑料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（二期）噪声及固体废物污染防治设施竣工环境保护验收有关事项的意见

一、项目基本情况

杰斯比塑料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（二期）位于武汉市汉南区纱帽街徒埠大道 196 号，项目投资 5000 万元，其中环保投资 20 万元。项目预计年产 EPP 工程塑料 3000 吨。2017 年 12 月，建设项目委托武汉清达环保科技有限公司编制环境影响报告表，并于 2018 年 3 月通过武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局审批（武经开审批〔2018〕44 号）。

二、噪声监测情况

2018 年 5 月，武汉净澜检测有限公司对厂界噪声进行了验收监测，监测结论为：“厂界四周噪声昼间、夜间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准限值要求。”

三、固体废物环保设施现场检查情况

项目产生的生活垃圾交由环卫部门清运。一般工业固废

主要为不合格产品废包装材料和生产废料，交由物资部门回收处置。危险废物主要为废矿物油、废油漆桶、油桶和污水处理站污泥，暂存于危废暂存间，最终交由有资质的单位处理。

四、噪声、固体废物环保验收意见

经现场检查并审阅有关资料，同意该项目噪声、固废污染防治设施通过竣工环境保护验收。同时该项目应该进一步完成以下工作：

（一）本项目应在日常运营过程中，健全和完善各项环境管理制度，进一步加强对现有设备的维护和管理，确保各项污染物稳定达标排放。

（二）危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），严格按照国家和地方有关规定加强管理。

（三）水、气等污染防治措施请企业根据相关要求自主组织验收，加强日常管理。

武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局

2018年7月3日

附件 13 环境监测制度

初版日期：2017 年 05 月 21 日		二级文件编号	JP-E-07
		版本号	A1
实施日期： 年 月 日 （此栏由文控填写）			
<div>环境环境监测与测量管理程序</div>			
【承认】	【确认】	【立案】	立案担当部门
青木基	高智波	张五男	品质保证EHS部
受控状态：		受控文件	

主题：环境监测与测量管理程序				
改订履历表				
版本	改订版本	修改内容	立案者	立案日期
A0		新规发行。	吕蒙蒙	2017/5/21
A1	A0	公司名称变更	张亚男	2020/9/1
配布〔（）〕内打“◎”表示需配布部门〕				
(◎) 生产部				
(◎) 品质保证EHS部【品质保证EHS部】				
(◎) 技术部				
(◎) 人事总务部				
(◎) 营业部				

杰斯比高新材料(武汉)有限公司	二级文件编号	JP-E-07
	版本次	A1
主题：环境监测与测量管理程序	页码	[1] of [3]

一、目的

制定本程序文件的目的在于监测各项重大环境因素，控制有关的运行及了解环境目标与指标达成状况和法律、法规和其他要求的符合性。

二、适应范围

与体系关键特性有关的运行与活动，必要包含但不限于如下：

- 对法律、法规和其他要求的符合情况
- 废气、废水、噪声排放
- 消防安全检查
- 机动车辆年检
- 危险性废弃物的处理

三、职责

品质保证EHS部负责依照本程序对工厂环境管理体系实施监测与测量管理。

四、参考文件

《质量/环境管理手册》

五、程序：

- 5.1 由品质保证EHS部每年制订《__年度监测与测量计划》，确定监测频率，明确监测责任部门，报总经理审核批准。
- 5.2 目标、指标达成情况监测
 - 5.2.1 各部门主管以上管理员对本部门所制订的环境目标、指标管理方案进行统计评审，并记录在《环境管理方案实施跟踪表》及《环境目标实施跟踪表》中。
 - 5.2.2 品质保证EHS部指定人员每季度对各部门《环境目标指标管理方案》的实施情况进行监测。
 - 5.2.3 发现没有达到或完成既定的目标时，品质保证EHS部监测者应填写《__不符合项报告书》，通知相关部门，采取必要的措施，以确保以后达成目标指标。
 - 5.2.4 若连续三次监测结果均未达到既定目标，监测者应填写《____不符合项报告书》，

杰斯比高新材料(武汉)有限公司	二级文件编号	JP-E-07
	版本号	A1
主题：环境监测与测量管理程序	页码	[2] of [3]

并报告总经理，通过会议的形式与相关部门一起重新评审目标指标的可行性，必要时修改环境目标指标。

5.3 环境管理体系日常运作情况的监测

5.3.1 体系日常监测内容主要有但不限于：培训情况、信息交流记录与处理、文件管理、废弃物管理、化学品储存与管理、废水/废气控制、能源资源控制、消防应急准备等。

5.3.2 各部门应根据监测内容确定与本部门相关的点检项目，并做成《体系日常监测表》。

5.3.3 监测人员发现有不符合项，应及时报告部门管理员采取措施，及时改善不符合项。

5.3.4 若不能及时改善则由监测人员填写《___不符合项报告书》，由责任部门进行改善，品质保证EHS部监测人员进行结果跟进。

5.4 环境特性参数的监测。

5.4.1 需监测的环境参数有：废气、废水、噪声、汽车尾气。

5.4.2 废气、废水、噪声排放每年由市环保局监测站测定一次，汽车每年在年检时由车管所进行一次尾气排放监测，水、气、声监测报告由品质保证EHS部保管及汽车年检合格证由人事总务部保管。

5.4.3 环境测量仪器的校正，由品质保证EHS部每年委托国家认可的校正单位完成。

5.4.4 当有投诉或新建项目时品质保证EHS部应安排外部监测部门进行环境特性参数测量。

5.4.5 当测量结果超过规定值时，品质保证EHS部应填写《___不符合项报告书》，通知相关部门，采取改进措施并跟踪完成结果。

5.4.6 品质保证EHS部根据改进措施的完成情况，再次安排外部监测确定改进后的环境特性参数符合规定为止。

监 测 与 测 量 管 理

监测内容	监测频率	责任部门
法律法规及其他要求符合情况	一年一次	品质保证EHS部
废气、废水、噪声排放	一年一次	委托有资质的监测机构
机动车辆	一年一次	人事总务部委托交管部门
消防检查表	一月一次	设备管理课

杰斯比高新材料(武汉)有限公司	二级文件编号	JP-E-07
	版本号	A1
主题：环境监测与测量管理程序	页码	[3] of [3]
<p>5.5 法律法规及其他要求遵守符合性的评价</p> <p>5.5.1 法律法规遵守符合性的评价</p> <p>5.5.1.1 为了履行本公司的环境方针遵守环境法律法规及其他要求的承诺，品质保证EHS部根据本工厂相适用的法律法规及其他要求制定《法律法规及其他要求监测表》定期对符合性进行评价。</p> <p>5.5.1.2 每一年由品质保证EHS部按监测表所列内容和公司环境因素清单通过现场查看和记录查看监测各部门对法律法规及其他要求的符合程度，并做好记录。</p> <p>5.5.1.3 对于废水、废气、噪声遵守法律的符合性根据查看每年由外部环境监测部门的监测报告进行评价；对于危险废弃物的处理遵守法律的符合性根据查看危险废弃物处理转移联单进行评价；防雷电遵守法律的符合性根据查看年度检测记录进行评价；消防遵守法律的符合性根据查看验收及记录进行评价；其它则根据现场查看进行评价。</p> <p>5.5.2 其他要求遵守符合性的评价</p> <p>5.5.2.1 对于目前其他要求的遵守(客户绿色采购和化学物质管理体系)，品质保证EHS部根据客户的标准要求采取体系审核的形式通过查找符合其他要求标准规定的运行记录进行评价。</p> <p>5.5.3 品质保证EHS部发现有不合法律法规及其他要求的，应填写《___不符合项报告书》并按“纠正和预防措施管理程序”的规定执行。</p> <p>6 相关表单</p> <p>6.1 年度环境监测报告</p> <p>6.2 法律法规及其他要求监测表</p> <p>7 记录资料</p> <p>与本程序有关的记录由品质保证EHS部保存，保存期限为三年。</p>		

附件 14 环保设施运行维护记录



2021年3月份设备维修记录表

杰斯比高新材料（武汉）有限公司

序号	设备名称	故障日期	故障及对应	维修日期	备注
1	挤出	3.25	更换活性炭过滤棉。	3.25	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



危险废物管理台账记录

承认	确认	作成

记录年份：2021 年

产生情况							转移情况				备注	
产生日期	废物名称	废物编号	数量	单位	规格	处置状态	废物产生部门经办人（签字）	转移日期	废物去向	废物管理部门经办人（签字）		废物运送部门/单位经办人（签字）
3.25	废活性炭棉	900-041-49	5	张		暂存	廖楚扬					
	废活性炭棉	900-041-49				暂存						
	废活性炭棉	900-041-49				暂存						
	废活性炭棉	900-041-49				暂存						
	废活性炭棉	900-041-49				暂存						
	废活性炭棉	900-041-49				暂存						
	废活性炭棉	900-041-49				暂存						
	废活性炭棉	900-041-49				暂存						
	废活性炭棉	900-041-49				暂存						
	废活性炭棉	900-041-49				暂存						
	废活性炭棉	900-041-49				暂存						
	废活性炭棉	900-041-49				暂存						
	废活性炭棉	900-041-49				暂存						
	废活性炭棉	900-041-49				暂存						
	废活性炭棉	900-041-49				暂存						
	废活性炭棉	900-041-49				暂存						

表单编号：FM-150A0

附件 15 数据报告



武汉净澜检测有限公司


监 测 报 告

武净（监）字 20202121

项目名称：杰斯比高新材料（武汉）有限公司 EPP 工程
塑料生产项目（三期）
监测类别：验收监测
委托单位：杰斯比高新材料（武汉）有限公司
报告日期：2021年4月6日



声 明

1. 报告无本公司检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核无效。
3. 对本检测报告若有异议，请于收到该报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
4. 由委托单位自送样品的检测，本公司仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经本公司批准的报告复印件应由我公司加盖检测报告专用章确认。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 本报告不得用于商业广告，违者必究。

本公司通讯资料：

公司名称：武汉净澜检测有限公司

公司地址：武汉市东湖高新区光谷大道
303 号光谷芯中心文韵楼

邮政编码：430065

电 话：027-81736778

传 真：027-65522778

监测报告

1. 任务来源

受杰斯比高新材料（武汉）有限公司委托，武汉净澜检测有限公司承担了杰斯比高新材料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（三期）竣工环境保护验收监测。我公司依据国家有关环境监测技术规范 and 检测标准的相关要求，即组织相关技术人员于 2021 年 3 月 29 日至 3 月 30 日对该项目进行了现场监测。

2. 监测内容

本次采样地址为武汉市汉南区纱帽街陡埠大道 196 号杰斯比高新材料（武汉）有限公司。

本次监测按杰斯比高新材料（武汉）有限公司的方案要求执行。

2.1 废气监测

2.1.1 有组织废气监测

（1）监测点位

本次有组织废气监测在挤出废气排气筒进口、挤出废气排气筒出口各设置 1 个监测断面，共计 2 个监测断面。有组织废气监测点位信息见表 2-1 及附件监测点位示意图。

（2）监测频次

连续监测 2 天，每天 3 次。

（3）监测项目

非甲烷总烃。

表 2-1 有组织废气监测点位信息一览表

测点编号	监测点位	监测项目	执行标准	监测频次
Q5#	挤出废气排气筒进口	非甲烷总烃	《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB 31572-2015)表 5	3 次/ 天 连续 2 天
Q6#	挤出废气排气筒出口			

（4）监测分析方法、依据及仪器设备

监测分析方法、依据及仪器设备见表 2-2。

表 2-2 监测分析方法、依据及仪器设备一览表

监测类别	监测项目	监测方法及依据	分析仪器设备型号、编号	检出限 (mg/m ³)
有组织废气	非甲烷总烃	气相色谱法（HJ 38-2017）	9790II 气相色谱仪 (JLJC-JC-005-02)	0.07

2.1.2 无组织废气监测

(1) 监测点位

本次监测在厂界上风向 1#、厂界下风向 2#、厂界下风向 3#、厂界下风向 4#、厂房东边大门外 1m 处各设置 1 个监测点位，共计 5 个监测点位。无组织废气监测点位信息见表 2-3 及附件监测点位示意图。

(2) 监测频次

无组织废气监测频次信息见表 2-3。

(3) 监测项目

非甲烷总烃。

表 2-3 无组织废气监测点位信息一览表

测点编号	监测点位	监测项目	监测频次	执行标准
Q1#	厂界上风向 1#	非甲烷总烃	4 次/ 天 连续 2 天	《合成树脂工业污染物 排放标准》 (GB 31572-2015)表 9
Q2#	厂界下风向 2#			
Q3#	厂界下风向 3#			
Q4#	厂界下风向 4#			
Q7#	厂房东边大门外 1m 处		小时平均浓度 3 次/ 天 连续 2 天	《挥发性有机物无组织 排放控制标准》 (GB 37822-2019) 特别排放限值

(4) 监测分析方法、依据及仪器设备

监测分析方法、依据及仪器设备见表 2-4。

表 2-4 监测分析方法、依据及仪器设备一览表

监测类别	监测项目	监测方法及依据	分析仪器设备型号、编号	检出限 (mg/m ³)
无组织废气	非甲烷总烃	气相色谱法 (HJ 604-2017)	9790II 气相色谱仪 (JLJC-JC-005-02)	0.07

2.2 噪声监测

(1) 监测点位

厂界噪声监测点位信息见表 2-5 及附件监测点位示意图。

表 2-5 厂界噪声监测点位信息一览表

测点编号	N1#	N2#	N3#	N4#
监测点位	厂界东外 1m 处	厂界南外 1m 处	厂界西外 1m 处	厂界北外 1m 处

(2) 监测项目

等效连续 A 声级。

(3) 监测频次

连续监测 2 天，每天昼间和夜间各监测 1 次。

(4) 监测方法与仪器设备

监测方法和仪器设备见表 2-6。

表 2-6 监测方法和仪器设备一览表

监测类别	监测项目	监测方法、执行标准及 标准号	仪器设备型号、编号
厂界噪声	等效连续 A 声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 3 类标准限值	声级计型号：AWA5688 型 (编号：JLJC-CY-049-02) 声级计校准器型号：AWA6221B (编号：JLJC-CY-051-01)

3. 质量保证与控制措施

- (1) 参与本次监测的人员均持有相关监测项目上岗资格证书；
- (2) 本次监测工作涉及的设备均在检定有效期内，且处于良好的工作状态；
- (3) 本次监测活动所涉及的方法标准、技术规范均为现行有效；
- (4) 采样期间生产及污染治理设施均正常运转、生产工况稳定；
- (5) 样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照环境

监测技术规范的要求进行，保证监测数据的有效性和准确性；

（6）噪声现场监测时，声级计均使用标准声源校准；

（7）监测数据、报告实行三级审核。

表 3-1 噪声校准结果一览表

校准日期	项目	标准值 [dB(A)]	测量前校准 [dB(A)]	测量后校准 [dB(A)]	允许误差 [dB(A)]	结果评价
3 月 29 日	噪声	94.0	93.8	93.8	≤±0.5	合格
3 月 30 日	噪声	94.0	94.0	94.0	≤±0.5	合格

4. 监测结果

（1）有组织废气排放监测结果见表 4-1；

（2）无组织废气排放监测结果见表 4-2 和 4-3；

（3）噪声监测结果见表 4-4。

5. 附件

监测点位示意图。

表 4-1 有组织废气排放监测结果一览表

监测点位	监测项目	监测结果						标准 限值	是否 达标
		3 月 29 日			3 月 30 日				
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 1 次	第 2 次	第 3 次		
挤出废气排 气筒进口 <i>刘洁</i>	标况风量 (m³/h)	2051	1965	2057	2105	2070	1970	----	----
	非甲烷 总烃 排放浓度 (mg/m³)	23.4	24.0	22.1	24.2	24.3	24.1	----	----
	排放速率 (kg/h)	0.048	0.047	0.045	0.051	0.050	0.047	----	----
挤出废气排 气筒出口 H=15m	标况风量 (m³/h)	2204	2145	2122	2215	2160	2119	----	----
	非甲烷 总烃 排放浓度 (mg/m³)	5.38	4.93	5.99	5.60	5.98	5.12	60	达标
	排放速率 (kg/h)	0.012	0.011	0.013	0.012	0.013	0.011	----	----
监测结果及分析		本次监测，有组织废气挤出废气排气筒出口中非甲烷总烃的排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 中标准限值要求。							

备注：“H”表示排气筒高度；“----”表示标准中对此项限值无要求或不适用。

表 4-2 无组织废气排放监测结果一览表

监测点位	监测时间	监测频次	监测结果 (mg/m ³)	气象参数			
			非甲烷总烃	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向
厂界上风向 1#	3 月 29 日	第 1 次	0.42	15.2	100.8	1.8	东北
		第 2 次	0.54	18.6	100.7	1.9	东北
		第 3 次	0.39	21.5	100.6	1.6	东北
		第 4 次	0.55	19.7	100.7	1.8	东北
	3 月 30 日	第 1 次	0.44	14.1	100.7	1.9	东北
		第 2 次	0.54	17.5	100.6	2.0	东北
		第 3 次	0.56	20.4	100.5	1.8	东北
		第 4 次	0.50	18.2	100.6	1.9	东北
厂界下风向 2#	3 月 29 日	第 1 次	0.74	15.2	100.8	1.8	东北
		第 2 次	0.92	18.6	100.7	1.9	东北
		第 3 次	0.86	21.5	100.6	1.6	东北
		第 4 次	0.92	19.7	100.7	1.8	东北
	3 月 30 日	第 1 次	0.84	14.1	100.7	1.9	东北
		第 2 次	0.98	17.5	100.6	2.0	东北
		第 3 次	0.74	20.4	100.5	1.8	东北
		第 4 次	0.88	18.2	100.6	1.9	东北
厂界下风向 3#	3 月 29 日	第 1 次	1.41	15.2	100.8	1.8	东北
		第 2 次	1.29	18.6	100.7	1.9	东北
		第 3 次	1.26	21.5	100.6	1.6	东北
		第 4 次	1.37	19.7	100.7	1.8	东北
	3 月 30 日	第 1 次	1.65	14.1	100.7	1.9	东北
		第 2 次	1.44	17.5	100.6	2.0	东北
		第 3 次	1.45	20.4	100.5	1.8	东北
		第 4 次	1.51	18.2	100.6	1.9	东北

武净（监）字 20202121

第 7 页 共 8 页

监测点位	监测时间	监测频次	监测结果（mg/m ³ ）	气象参数			
			非甲烷总烃	气温（℃）	气压（kPa）	风速（m/s）	风向
厂界下风向 4#	3 月 29 日	第 1 次	0.98	15.2	100.8	1.8	东北
		第 2 次	0.94	18.6	100.7	1.9	东北
		第 3 次	0.87	21.5	100.6	1.6	东北
		第 4 次	1.05	19.7	100.7	1.8	东北
	3 月 30 日	第 1 次	1.13	14.1	100.7	1.9	东北
		第 2 次	1.09	17.5	100.6	2.0	东北
		第 3 次	0.93	20.4	100.5	1.8	东北
		第 4 次	0.98	18.2	100.6	1.9	东北
标准限值			4.0	-----			
是否达标			达标	-----			
监测结果及分析			本次监测，无组织废气中非甲烷总烃最大值 1.65 mg/m ³ ，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值要求。				

备注：“-----”表示标准中对此项限值无要求或不适用。

表 4-3 无组织废气排放监测结果一览表

监测点位	监测时间	监测频次	监测结果	气象参数			
			非甲烷总烃 (mg/m³)	气温(℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向
厂房东边大 门外 1m 处	3 月 29 日	第 1 次	1.02	15.2	100.8	1.8	东北
		第 2 次	1.24	21.5	100.6	1.8	东北
		第 3 次	1.08	19.7	100.7	1.8	东北
	3 月 30 日	第 1 次	1.03	14.1	100.7	1.9	东北
		第 2 次	0.93	20.4	100.5	1.8	东北
		第 3 次	0.84	18.2	100.6	1.9	东北
标准限值			6	-----			
是否达标			达标	-----			
监测结果及分析			本次监测，无组织废气中非甲烷总烃最大值 1.24mg/m³，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 特别排放限值要求。				

备注：“-----”表示标准中对此项限值无要求或不适用。

表 4-4 噪声监测结果一览表


监测点位	主要声源	监测日期	监测时间	监测结果 (dB(A))	标准限值 (dB(A))	是否达标
厂界东外 1m 处	工业噪声	3 月 29 日	昼间	59.5	昼间 65 夜间 55	达标
			夜间	49.3		达标
		3 月 30 日	昼间	60.5		达标
			夜间	51.8		达标
厂界南外 1m 处	工业噪声	3 月 29 日	昼间	53.3		达标
			夜间	48.5		达标
		3 月 30 日	昼间	52.1		达标
			夜间	48.9		达标
厂界西外 1m 处	工业噪声	3 月 29 日	昼间	58.7		达标
			夜间	52.3		达标
		3 月 30 日	昼间	59.3		达标
			夜间	51.0		达标
厂界北外 1m 处	工业噪声	3 月 29 日	昼间	60.3		达标
			夜间	50.1		达标
		3 月 30 日	昼间	60.3		达标
			夜间	51.1		达标
本次监测，该项目厂界东外 1m 处、厂界南外 1m 处、厂界西外 1m 处、厂界北外 1m 处噪声昼间、夜间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准限值要求。						

备注：3 月 29 日天气状况：晴，风速：1.8 m/s；3 月 30 日天气状况：晴，风速：1.9 m/s。

报告结束

编制 朱*303 审核 罗*新 签发 何*华
日期 2021-04-06 日期 2021-04-06 日期 2021-04-06

附件 监测点位示意图



杰斯比高新材料（武汉）有限公司
EPP 工程塑料生产项目（三期）1#线
竣工环境保护验收意见

2021 年 5 月 26 日，杰斯比高新材料（武汉）有限公司按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，组织杰斯比高新材料（武汉）有限公司相关部门、武汉净澜检测有限公司（验收检测单位），并邀请 3 名专家（名单附后）组成验收工作组，对“EPP 工程塑料生产项目（三期）1#线”竣工环境保护验收现场检查。验收工作组查看了项目及环境保护设施建设及运行情况，听取了建设单位关于环境保护执行情况和验收检测单位对《验收监测报告》的汇报，经质询和讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

项目所在地位于武汉市汉南区纱帽街陡埠大道 196 号。主要建设内容为在原有厂房中新增用于 EPP 工程塑料生产的前工序微粒生产线。年产 PP 微粒量 2500t。

2、建设过程及环保审批情况

杰斯比塑料（武汉）有限公司 2020 年 5 月委托武汉报春来环保科技有限公司承担“杰斯比高新材料（武汉）有限公司 EPP 工程塑料生产项目（三期）”环境影响评价工作。2020 年 7 月 14 日，企业名称变更为“杰斯比高新材料（武汉）有限公司”。2020 年 9 月 21 日武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局对该项目的环境影响报告书进行了批复（武经开环管[2020]26 号）。该项目于 2020 年 10 月开工建设，目前已建设完成进入调试期。

3、投资情况

项目实际总投资 500 万元，其中环保投 20 万元，占总投资 4%。

二、验收范围

项目主要在原有厂房内，新增一条 PP 微粒生产线，年产 PP 微粒量 2500 吨。

表 1 建设内容一览表

工程	建设情况	环评建设内容	实际建设内容
主体工程	三期 1# 生产线	不新增厂房，在原有厂房新增生产线，建成后年产 PP 微粒量 2500 吨	新增一条生产线，年产 PP 微粒量 2500 吨
公用工程	给水	项目用水主要来源于市政供水管网	依托原有
	排水	项目排水采用雨污分流，污水分流排水方式	依托原有
	供电	不新增供电设施	依托原有
环保工程	废气处理	挤出工序废气经集气罩收集后，引至 UV 光解+活性炭棉吸附装置处理后，通过高出地面 15m 排气筒排放	新建
	废水处理	扩建项目不新增生活污水，循环冷却水不外排	依托原有
	固体处理	危废暂存间及一般固废暂存间依托原有，危险废物交由湖北中油优艺环保科技有限公司集中处置	依托原有

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目生产工序无废水产生，不新增工作人员，无新增办公生活污水产生。

2、废气

项目废气主要为挤出过程中产生的少量有机废气。主要污染物为非甲烷总烃。

挤出废气经集气罩收集后，经“UV 光解+活性炭棉吸附装置”处理后，通过 15m 排气筒（1#）高空外排。

3、噪声

项目噪声源主要为挤出机、混合机、切料机、风机等设备。

生产设备噪声主要采取选用低噪声设备，对生产车间内生产设备进行合理布局 and 减振处理等措施处理。

4、固体废物

项目不新增员工，因此不新增生活垃圾。项目产生固体废物包括一般固体废物和危险固体废物。

一般工业固废：废包装材料、不合格产品等，经统一收集后交由当地物资回收部门回收利用。

危废：主要为废活性炭（HW900-041-49）、废UV灯管（HW900-023-29）等，

经专门的收集装置收集后暂存于危废暂存间，交湖北中油优艺环保科技有限公司等有资质的危废处理单位处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

本项目无生产废水产生，无新增办公生活污水产生。

2、废气

有组织废气：

本次监测，非甲烷总烃最大排放浓度为 $5.99\text{mg}/\text{m}^3$ 、排放速率为 $0.013\text{kg}/\text{h}$ ，符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 5 限值要求。

无组织废气：

本次监测，厂界无组织废气中非甲烷总烃最大值 $1.65\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 9 限值要求。

车间外无组织废气中非甲烷总烃最大值 $1.24\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值。

3、噪声

本次监测，厂界昼间噪声最大值为 $60.5\text{dB}(\text{A})$ 、夜间噪声最大值为 $52.3\text{dB}(\text{A})$ ，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3 类标准限值要求。

4、总量指标

项目挥发性有机物排放量为 $0.0722\text{t}/\text{a}$ ，满足总量控制指标的要求。

五、进一步完善要求

- 1、进一步完善企业自测等相关环境管理制度；
- 2、完善废气活性炭棉吸附等环保设施运行维护。

六、验收结论

该项目环境保护手续齐全，落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的相关规定，主要污染物实现了达标排放。验收工作组认为本次项目具备验

收合格条件。

七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2021 年 5 月 26 日

杰斯比高新材料（武汉）有限公司
EPP 工程塑料生产项目（三期）1#线
竣工环境保护验收工作组签名表

姓名	工作单位	职务或职称	电 话
建设单位	高敬波	杰斯比高新材料(武汉)有限公司 品质部EPP助理	13826946333
	青木基	总经理	
	仝丽所	生产部主管课	
	张湛	生产部设备课	
技术专家	涂国强	湖北省环境科学学会 正高	13971569392
	刘明月	湖北省生态环境监测中心 正高	13071223661
	彭子辉	武汉生态环境监测中心 高工	13607129787
监测单位	唐信	武汉净澜检测有限公司 业务主管	15972203065
	柯传伟	武汉净澜检测有限公司 工程师	13638646592
	李林海	武汉净澜检测有限公司 业务经理	13277901107

2021 年 5 月 26 日